

PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Branża kosztorysu: Drogowa

Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej nr 323007 T Jarząbk i – Raczyce - Januszowice - Zagrody od km 5+725 do km 5+758 i od km 5+862 do km 6+211.

Odcinek długości 382 m, szerokość jezdni 3,5 m

Kod CPV 1: 45111000-8

Nazwa wg CPV 1: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kod CPV 2: 45231000-5

Nazwa wg CPV 2: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Kod CPV 3: 45233000-9

Nazwa wg CPV 3: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: **Gmina Gnojno**

Adres: **Gnojno 145
28-214 Gnojno**

Sporządził: Klepacz Zbigniew

PRZEDMIAR

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyczerpanie	Jm.	Ilość składowe	Razem
1.	2	3	4	5	6
1.	CPV 45233262-3	PO DBUDO WY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, Dróg.			
1.1	SST D-04-01-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni na Jezdni	m2	1 413,40	1 413,40
1.2	SST D-04-04-04	W-wa wyrównawcza kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o śr. grubości 5cm po zagęszczeniu.	m2	1 413,40	1 413,40
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, Dróg.			
2.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiążąca, wzmacniająca gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	1 375,20	1 375,20
2.2	SST D-05-03-05	Warstwa ścieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	1 337,00	1 337,00
3	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIO WE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-06-03-01	Ścinanie i uzupełnianie pobocza tłuczniem. Szerokość poboczy 0,75m, gr. 0,1m po zagęszczeniu.	m2	573,00	573,00