

GMINA GNOJNO
Gnojno 145, 28 – 114 Gnojno
woj. świętokrzyskie

Dotyczy : „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gnojno”

1. Zamawiający precyzyjnie opisuje wymagania co do pojemności użytkowej zbiornika wstępnego oczyszczalni a podane wartości traktuje jako minimalne:
 - a) „*Oczyszczalnia SBR do 5 osób powinna składać się z następujących elementów:
- 1 zbiornika pełniącego funkcję osadnika wstępnego i zbiornika buforowego o minimalnej pojemności 2250l.*”
 - b) „*2. Oczyszczalnia SBR 6-7 osób powinna składać się z następujących elementów:
- 1 zbiornika pełniącego funkcję osadnika wstępnego o pojemności 2250l*”
 - c) „*3. Oczyszczalnia SBR 8-9 osób powinna składać się z następujących elementów:
- 1 zbiornika pełniącego funkcję osadnika wstępnego o pojemności 2250l*”
 - d) „*4. Oczyszczalnia SBR powyżej 10 osób powinna składać się z następujących elementów:
- 2 zbiorników pełniących funkcję osadnika wstępnego o pojemności 1250l i 2250l*”

Czy Zamawiający podtrzymuje powyższe wymagania jako **minimalne** co do wielkości poszczególnych oczyszczalni?

2. STWIOR przewiduje zastosowanie materiałów z betonu i włazów żeliwnych do budowy studni chłonnych. Czy zamawiający dopuści jako równoważne gotowe studnie chłonne wykonane z PE metodą rotomouldingu.