

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 658 w miejscowości Gnojno

Adres: dz. nr ew. 658, obr. b 0005 Gnojno
Gnojno

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, sieci górnokomunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: Gmina Gnojno
Gnojno 145
28-114 Gnojno

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
W. Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 09.2016

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1	SST D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie równinnym 0,22	km km	0,22	0,22
1.2	SST D 01.02.02	Usuni cie warstwy urodzajnej humusu o redniej grubo ci 15cm. 1594,22	m2 m2	1 594,22	1 594,22
2	CPV 45112000-5	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby			
2.1	SST D-02-01-01	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. I-V Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt. Wykonanie wykopu pod jezdnie, poszerzenia jezdni, zjazdy, chodniki, doj cia, mulde. 966,6	m3 m3	966,60	966,60
3	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3.1	SST D-04-01-01	Profilowanie, zag szczenie podł o a pod konstrukcje nawierzchni jezdni 1076,13	m2 m2	1 076,13	1 076,13
3.2	SST D-04-01-01	Profilowanie, zag szczenie podł o a pod konstrukcje chodników, zjazdów, doj do furtki. 636,5	m2 m2	636,50	636,50
3.3	SST D-04-04-02	W-wa dolna podbudowy z rumoszu skalnego gr 20 cm po zag szczeniu pod poszerzeniami 1076,13	m2 m2	1 076,13	1 076,13
3.4	SST D-04-04-02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, gr. w-wy 20cm. jezdni oraz poszerzeniami. 1076,13	m2 m2	1 076,13	1 076,13
3.5	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , gr. w-wy 10cm. Pod chodniki, doj cia. 284,22	m2 m2	284,22	284,22
3.6	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm , gr. w-wy 25cm. Pod zjazdy. 352,28	m2 m2	352,28	352,28
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-05-03-05	Warstwa wi ca z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 11W gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowyład. Poszerzenie ul. G sia, ul. Piaskowa, oraz w miejscu istn. wysp 1059,44	m2 m2	1 059,44	1 059,44
4.2	SST D-05-03-05	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 11W r. gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 103,5	m2 m2	103,50	103,50
4.3	SST D-05-03-05	Warstwa cialna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, grubo warstwy cialnej po zag szczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. Jezdnia oraz skrzy owania 1141,1	m2 m2	1 141,10	1 141,10
4.4	SST D-04-03,01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsj asfaltow . 103,5	m2 m2	103,50	103,50
5	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU			
5.1	SST D-07-02-01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych 4	szt. szt.	4,00	4,00
5.2	SST D-07-02-01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków - typ 2 5	szt. szt.	5,00	5,00
6	CPV 45233000-0	ELEMENTY ULIC			
6.1	SST D-08-01-01	Kraw niki betonowe wystaj ce lub obni one o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławy z betonu C10/12 z oporem 134,2	m m	134,20	134,20
6.2	SST D-08-02-02	Chodniki oraz doj cia z kostki brukowej betonowej grubo ci 6 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm. 284,22	m2 m2	284,22	284,22
6.3	SST D-05-03-23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm. 352,28	m2 m2	352,28	352,28
6.4	SST D-08-03-01	Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, na ławie betonowej. Beton C10/12 591,08	m m	591,08	591,08

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
7	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
7.1	SST D-09.01.01	Obsianie terenu traw na warstwie humusu. 377,05	m m	377,05	377,05
7.2	SST D-06-03-01	cinanie, profilowanie i wykonanie poboczy drogi z w-wa kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 8cm. Szerokość poboczy 0,75m. 256,93	m2 m2	256,93	256,93
7.3	SST D-06.03.02	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych 12	szt. szt.	12,00	12,00
8	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
8.1	0001 kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 218,42*0,001	km km	0,22	0,22