

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Infrastruktura sportowa					
1.1	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych pod urządzenia sportowe z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - beton B-20 - siatkówka 0.50*0.50*1.00*2	m ³ m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
1.2	KNR 2-23 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.1,0 m3 - koszykówka 4	m ³ m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
1.3	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.4	KNR 2-23 0309-08	Śruby stojaków metalowych do koszykówki 4	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
1.5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV (28.00+44.00)*2	m m	144.00	
				RAZEM	144.00
1.6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton B-10 144.00*0.10*0.10	m ³ m ³	1.44	
				RAZEM	1.44
1.7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 144.00	m m	144.00	
				RAZEM	144.00
1.8	kalk. własna	Zerwanie istniejącej nawierzchni typu sztuczna trawa z jej utylizacją,rozbiórka obrzeży betonowych, przygotowanie podłoża i ułożenie nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej o grub. min.13 mm metodą natryskową z warstwą ET o średniej grub. 35 mm wraz z malowaniem lini 3 boisk 1232.00	m ² m ²	1232.00	
				RAZEM	1232.00
1.9	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 11	dół. dół.	11.00	
				RAZEM	11.00
1.10	KNR 2-23 0401-01	Ogrodzenie boiska - piłkochwył z siatki powlekanej, oczka 30x30 mm, grub. drutu min. 3,2 mm na słupkach z rur stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo o rozstawie 3.0 m i wys. 5.0 m 32.70	m m	32.70	
				RAZEM	32.70
1.11	KNR 2-23 0310-02	Zakup, dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówek, tenisa i kometki. Słupki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100-250 cm, siatka do siatkówki czarna z antenkami. 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.12	KNR 2-23 0310-04	Demontaż i ponowny montaż na wykonanych fundamentach stojaków metalowych do koszykówki, 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
1.13	KNR 4-01 1301-10	Wymiana zniszczonego ogrodzenia z siatki powlekanej, oczka 30*30 mm, grub. drutu min. 3,2 mm na słupkach z rur stalowych 28.00*5.00	m ² m ²	140.00	
				RAZEM	140.00