

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Infrastruktura sportowa					
1.1 Opaska z kostki					
1	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki I ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.	0401-02				
1		194	m	194.000	
				RAZEM	194.000
2	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.	0402-04				
1		1,94	m ³	1.940	
				RAZEM	1.940
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0407-05				
1		194	m	194.000	
				RAZEM	194.000
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1.	0103-02				
1		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.	0114-05				
1		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1.	0114-07				
1		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²		
d.1.	0114-08				
1		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0511-02				
1		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
9	KNR 2-31	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0817-04				
1		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR 2-01	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie	m		
d.1.	0515-02				
1		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
1.2 Nawierzchnia boiska					
11	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.1.	0803-03				
2		510	m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
12	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 5	m ²		
d.1.	0803-04				
2		510	m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
13	kalk. warsz-	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.	2-tatowa				
2		41	m ³	41.000	
				RAZEM	41.000
14	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
2		510	m ²	510.000	
				RAZEM	510.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 6 d.1. 0113-01 2 analogia	Warstwa dolna podbudowy stabilizowana mechanicznie z kruszyw lamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo dolomitowe 4-31,5 mm	m ²		
		510	m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
16	KNR 2-31 d.1. 0114-07 2 analogia	Warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo dolomitowe 0-4 mm	m ²		
		510	m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
17	KNR 2-31 d.1. 0114-08 2 analogia	Warstwa wyrównawcza - potrącenie za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - kruszywo dolomitowe 4 - 16mm Krotność = -4	m ²		
		510	m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
18	kalk. własna d.1. 2	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej o grub. min. 13 mm typu Novofoor NT metodą natryskową wraz z malowaniem linii 3 boisk oraz z wykonaniem warstwy elastycznej ET (Składa się z granulatu SBR, żwiru i kleju poliuretanowego, nakładanych na kruszywie. Jest przepuszczalna dla wody i pełni funkcję stabilizującą)	m		
		< 510	m	510.000	
				RAZEM	510.000
1.3 Wyposażenie boiska					
19	KNR 2-01 d.1. 0312-10 3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		19	dół.	19.000	
				RAZEM	19.000
20	KNR 2-23 d.1. 0308-03 3	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj. 1,0 m3	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-23 d.1. 0309-02 3	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-23 d.1. 0309-05 3	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 2-23 d.1. 0309-08 3	Śruby stojaków metalowych do koszykówki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-23 d.1. 0401-01 3	Ogrodzenie boiska - piłkochwyt z siatki powlekanej, oczka 60x60mm, grub. drutu min. 3,2 mm na słupkach z rur stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo o rozstawie 3,0 m i wys. 5.0 m	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
25	KNR 2-23 d.1. 0310-06 3	Zakup, dostawa i ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki ręcznej, aluminiowych wraz z siatką 2x3m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3	Zakup, dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki, tenisa i kometki. Słupki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu słupk, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100-250 cm, siatka do siatkówki czarna z antenkami.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-23 d.1. 0310-04 3	Zakup, dostawa i montaż na wykonanych fundamentach stojaków metalowych do koszykówki, konstrukcja jednosłupowa, tablica w ramie metalowej ocynkowanej ogniowo, obręcz do koszykówki ocynkowana ogniowo wraz z siatką tańczuchową	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 Wymiana pokrycia dachu z eternitu					
28	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		19,6	m	19.600	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 14.1	m m	RAZEM 14.100	19.600
30	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 14.46	m ² m ²	RAZEM 14.460	14.100
31	KNR 4-01 d.2 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 193.77	m ² m ²	RAZEM 193.770	14.460
32	d.2 kalk. warsz-tatowa	Utylizacja eternitu 193.77	m ² m ²	RAZEM 193.770	193.770
33	KNR 4-01 d.2 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat po-nad 24 cm 193.77	m ² m ²	RAZEM 193.770	193.770
34	KNNR 2 d.2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej 193.77	m ² m ²	RAZEM 193.770	193.770
35	KNR-W 2-02 d.2 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-nych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm 193.77	m ² m ²	RAZEM 193.770	193.770
36	KNNR 2 d.2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej 193.77	m ² m ²	RAZEM 193.770	193.770
37	NNRNKB d.2 202 0411-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - kontrłaty 25x50 mm 193.77	m ² m ²	RAZEM 193.770	193.770
38	NNRNKB d.2 202 0411-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych -łaty 50x50 mm 193.77	m ² m ²	RAZEM 193.770	193.770
39	NNRNKB d.2 202 0411-02	(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie de-ski czołowej 33.70	m m	RAZEM 33.700	33.700
40	NNRNKB d.2 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bła-chą powlekaną trapezową na łątach 193.77	m ² m ²	RAZEM 193.770	193.770
41	NNRNKB d.2 202 0521-01	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz-winięciu do 25 cm 33.7	m ² m ²	RAZEM 33.700	33.700
42	NNRNKB d.2 202 0521-02	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz-winięciu ponad 25 cm 48.50	m ² m ²	RAZEM 48.500	48.500
43	NNRNKB d.2 202 0517-03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, po-wlekaney półokrągłych o śr. 12cm 19.6	m m	RAZEM 19.600	19.600
44	NNRNKB d.2 202 0519-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrąg-łych o śr. 10 cm 14.1	m m	RAZEM 14.100	14.100
45	KNR 4-01 d.2 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0.86	m ³ m ³	RAZEM 0.860	0.860
46	KNR 4-01 d.2 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 0.86	m ³ m ³	RAZEM 0.860	0.860

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	KNR 4-01 d.2 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 7.75	m ³ m ³	RAZEM 7.750	0.860
48	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km 8.61	m ³ m ³	RAZEM 8.610	7.750
49	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 38.75	m ² m ²	RAZEM 38.750	8.610
50	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 38.75	m ² m ²	RAZEM 38.750	38.750
51	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 39	m m	RAZEM 39.000	39.000
52	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B-10 0.39	m ³ m ³	RAZEM 0.390	0.390
53	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem schodów (3 stopnie) 38.75	m ² m ²	RAZEM 38.750	38.750
54	KNR 2-31 d.2 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 35	m m	RAZEM 35.000	35.000
				RAZEM	35.000