

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia pod nazwą: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków*”

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, iż w dniu 07.11.2017 roku, do tutejszego Urzędu Gminy wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ w w/w postępowaniu.

Wykonawca zadał następujące pytanie:

1. Czy do wykonania zadania wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia?? Czy Zamawiający jest w posiadaniu takiej decyzji na przebudowę oczyszczalni?
2. Proszę o uszczegółowienie z jakiego materiału ma być wykonana nowa pompownia ścieków surowych oraz podanie podstawowych parametrów wyposażenia pompowni?
3. Proszę o podanie materiałów z jakich ma być wykonane nowe przekrycie bioreaktora.
4. Proszę o uszczegółowienie zakresu prac w paragrafie 1.1 pkt. 9 „Remont technologii zagospodarowania osadów w tym instalacja modułu do utleniania osadów w osadniku wtórnym”. Co rozumie się przez pojęcie „remont technologii zagospodarowania osadów”? Jakie urządzenie ma być zainstalowane w osadniku wtórnym?? Z naszej wiedzy wynika, że nie instaluje się urządzeń natleniających w osadnikach wtórnych. Czy należy przewidzieć zakup nowej prasy?
5. Na załączniku graficznym nr 3 do PFU zostało przedstawione zagospodarowanie terenu. Na rysunku znajdują się elementy nie będące opisane w PFU. W części opisowej brak informacji na temat m.in. biofiltrów (ob. 4 i 9), magazynu przeróbki osadów (ob.7), stacji dmuchaw (ob.11), osadnika wtórnego (ob. 12), pompownia osadów i recyrkulatu (ob. 13 i 14), komora pomiarowa (ob. 15), projektowanych studzienek S1, S7, S2-S6.
6. Brak informacji nt. materiałów do wykonania sieci technologicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych
7. W części opisowej PFU jest informacja, że „nie przewiduje się remontu istniejącej drogi

dojazdowej i placów”. W części graficznej przedstawione są nowe place i drogi do projektowanych budynków. Proszę o jednoznaczne określenie zakresu prac.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ww ustawy odpowiadając na pytanie Wykonawcy udziela następujących wyjaśnień:

Inwestor jest w posiadaniu projektu przebudowy oczyszczalni ścieków, który w całości lub części może być wykorzystany przez Wykonawcę. W zależności od zastosowanych przez Wykonawcę rozwiązań technologicznych poszczególne urządzenia mogą się różnić od tych wymienionych w projekcie i PFU.

Ad.1

Gmina nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wystąpienie do RDOŚ po stronie Wykonawcy.

Ad.2

Nowa pompownia ścieków – komora z polimerobetonu, wyposażenie dwie pompy wraz z mieszadłem, automatyka i sterowanie, całość dostosowana do technologii oczyszczania.

Ad. 3

Tworzywo sztuczne poliestrowo – szklane LPS lub inne spełniające wymogi do stosowania na zbiornikach ze ściekami (agresywnymi oparami).

Ad.4

Zapis na podstawie projektu będącego w posiadaniu Zamawiającego jako rozwiązanie alternatywne. Natlenianie osadów wg aktora projektu modernizacji oczyszczalni ma na celu zmniejszenie objętości osadów. Zakres prac należy dostosować indywidualnie do przewidywanej przebudowy. Nie przewiduje się zakupu nowej prasy do osadu.

Ad. 5

Plan zagospodarowania oczyszczalni zawiera lokalizację obiektów. I tak; przewiduje się hermetyzację i przykrycie bioreaktora to wymagany jest biofiltr – obiekt nr 4,9. Przewiduje się budowę wiaty na osad - obiekt nr 7. Przewiduje się wymianę systemu napowietrzania w tym dmuchaw – obiekt nr 11. Osadnik wtórny nr 12 – przykrycie, pompownia osadu – lokalizacja bez zmian, komora pomiarowa – lokalizacja bez zmian, studzienki wg potrzeb wykonawcy.

Ad.6

Sieci technologiczne - stal; woda - rurociągi PE, kanalizacja – rurociągi PCV.

Ad.7

Nie przewiduje się remontu ogrodzenia terenu oczyszczalni, ani istniejącej drogi dojazdowej i placów.

Z poważaniem



Paweł Janik