

Przedmiar robót

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			obmiar	nazwa
1	2	3	4	5
1		REMONT POSADZEK		
1		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	154,12	m2
		<i>Hall - Parter</i> <i>20,96*2,7+12,41*5,71+3,03*8,8</i>		
2		Rozbiórka wylewki podposadzkowej wraz z warstwami izolacyjnymi - analogia	173,78	m2
		<i>Hall dolny+przedsionek</i> <i>154,12+19,66</i>		
3		Zerwanie posadzki lastrkowej (hall na parterze, przedsionek)	19,66	m2
		<i>5,71*2,96-1,3*1,8+2,0*2,55</i>		
4		Wywiezienie gruzu sprzysmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	19,80	m3
		<i>154,12*0,02+173,78*0,07+19,66*0,02+4,16</i>		
5		Wywiezienie gruzu sprzysmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km - za dalsze 4km	19,80	m3
		<i>19,8</i>		
6		Dodatek z autylizacja mat. chemicznych	1,00	kpl
		<i>1</i>		
7		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa 2x (1x na podlozu, 1x na styropianie)	173,78	m2
		<i>173,78</i>		
8		Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z plyt styropianowych twardych 8cm na lepiku z siatka metalowa. Roztwor asfaltowy do gruntowania	173,78	m2
		<i>173,78</i>		
9		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko z siatka metalową	173,78	m2
		<i>173,78</i>		
10		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 40 mm	173,78	m2
		<i>173,78</i>		
11		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	173,78	m2
		<i>173,78</i>		
12		Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	173,78	m2

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			obmiar	nazwa
		173,78		
13		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarkett - Optima 2 mm gat. I + cokoliki z tarketu h=10 cm	194,63	m2
		173,78*1,12		
14		Zgrzewanie wykładzin rulonowych	194,63	m2
		194,63		
2		KABINA NATRYSKOWA		
15		Ścianki działowe z cegieł dziurawek, o grubości 1/4 cegły	3,24	m2
		(0,8+0,78)*2,05		
16		Tynki zwykłe III kategorii ścian i słupów, wykonywane ręcznie	6,48	m2
		3,24*2		
17		Ościeżnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnętrzzlokalowych - 70 cm	1,00	szt
		1		
18		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe szklone jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2, - łazienkowe z zamkiem	1,40	m2
		1,4		
19		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej	6,48	m2
		6,48		
20		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 X 1 cegły w posadzce dla kanalizacji	1,40	m
		1,4		
21		Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,045 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	1,40	m
		1,4		
22		Uzupełnienie osadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą	0,42	m2
		1,4*0,3		
23		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla przewodów wodociagowych	4,20	m
		4,2		
24		Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/4 X 1/4 cegły "na pełno". Zaprawa z wapna suchogaszzonego	4,20	m
		4,2		
25		Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustakówceram.gazo-I pianobet.jedno	1,68	m2

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			obmiar	nazwa
		miejsce-2m2		
		4,2*0,4		
26		Wstawienie trójnika PCV kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 100 mm	1,00	szt
		1		
27		Demontaż i ponowny montaż ustępu z miską fajansową i płuczką z PCV	1,00	kpl
		1		
28		Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym	4,20	m
		4,2		
29		Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych w posadzce, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm	1,40	m
		1,4		
30		Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego akrylowy 70/80	1,00	kpl
		1		
31		Bateria wannowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm	1,00	szt
		1		

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			obmiar	nazwa
1	2	3	4	5
1		ROBOTY MALARSKIE		
1		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	497,19	m2
		<i>Hall górny - sufit</i>		
		12,0*5,74+2,75*5,74+11,99*2,74+8,76*5,85		
		<i>Hall górny - ściany</i>		
		(5,85+8,76+3,11+11,99+3,0+14,87+5,74+12,0+20,87)*1,8-2,64*1,24*8		
		<i>Biblioteka - sufit</i>		
		5,74*6,0		
		<i>Biblioteka - ściany</i>		
		(5,74+6,0)*2-2,64*1,24*2		
		<i>Sanitariaty - góra + dół - sufit</i>		
		2,55*3,02*2+3,02*2,0*2		
		<i>Sanitariaty - góra + dół - ściany</i>		
		((2,55+3,02)*2+(3,0*2,0)*2)*1,17*2-1,17*(2,55+2,0)*2		
		<i>Klatka schodowa - sufit</i>		
		2,76*6,06		
		<i>Klatka schodowa - ściany</i>		
		6,07*4,2+6,07*6,0+2,71*5,0-2,46*2,04-2,71*3,71		
2		Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	497,19	m2
		497,19		
3		Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	653,79	m2
		497,19+156,6		
4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	247,41	m2
		168,76+34,44+27,48+16,73		
5		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	249,77	m2
		128,95+16,93+43,5+60,39		
6		Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem do wys. 140 cm + parapety	156,60	m2
		<i>Hall górny</i>		
		(5,85+8,76+3,11+11,99+3,0+14,87+5,74+12,0+20,87)*1,4-0,8*1,4*10-2,46*0,6*8		
		<i>Biblioteka</i>		
		(5,74+6,0)*2*1,4-0,8*1,4*2+0,86*2,25-2,46*0,6*2		
		<i>Klatka schodowa</i>		
		(1,6+1,6+3,55*2+1,45*2)*1,4+2,71*0,35+1,4+0,25*1,4*2		
		<i>Malowanie olejne parapetów</i>		
		2,6*0,3*10		
7		Zabezpieczenie podłóg i okien folią - analogia	297,59	m2
		247,41+2,46*2,04*10		
8		Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	19,01	m2
		0,12*0,6*2*(16*8+2,0*2)		
9		Dwukrotne malowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	40,00	m
		3,0*2*4+2,0*4*2		
		Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki	57,20	m2

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			obmiar	nazwa
10		drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej - drzwi 13 sztuk		
		<i>0,8*2,0*13*2,75</i>		