

Przedmiar **RACZYCE**

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45112000-5	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne-ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby			
1.1	SST D-01.02.01	Karczowanie krzaków, pni drzew, gałęzi w skrajni drogi wraz z utylizacją. Pień fi 100cm 0,02	ha ha	0,020	0,020
2	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
2.1	SST D-03.02.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów fi 60 cm. Ścianki prefabrykowane betonowe skrzydełkowe wraz z wykonaniem niezbędnych robót rozbiórkowych, ziemnych, zasypką 2	szt. szt.	2,000	2,000
3	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg-PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3.1	SST D 04-01-01	Ścięcie, korytowanie gr 10cm , profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. Grunt rozplantować na poboczu. 3130,6	m2 m2	3 130,600	3 130,600
3.2	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 zaklinowana 0/31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm. 547,8	m2 m2	547,800	547,800
3.3	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 zaklinowana 0/31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm. 2582,8	m2 m2	2 582,800	2 582,800
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W 50/70 warstwa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 3046,8	m2 m2	3 046,800	3 046,800
4.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa scieralna, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 2963	m2 m2	2 963,000	2 963,000
5	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-06-03-01	Ścinanie, profilowanie i wykonanie pobocza z mieszanki kamiennej 0/63 gr. 15cm wraz uzupełnieniem gruntem Pobocza skropić emulsją asfaltową. Szerokość poboczny 0,75m. 1242	m2 m2	1 242,000	1 242,000
5.2	SST D-06-01-03	Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi 60x40x8 typu "krata" Płyty ażurowe ułożone na długości rowu umocnionego elementami prefabrykowanymi wraz oczyszczeniem i uzupełnieniem gruntem. 24	m2 m2	24,000	24,000

Przedmiar **GLINKA**

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. <b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.1	SST D-04-01-01	Korytowanie gr 40cm , pod poszerzenia drogi wraz z zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonywane mechanicznie. Grunt rozplantować na poboczu, a nadmiar wywieść. 312,5	m2 m2	312,5	312,5
1.2	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z rumoszu skalnego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm. 312,5	m2 m2	312,5	312,5
1.3	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 zaklinowana 0/31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm. 312,5	m2 m2	312,5	312,5
1.4	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 zaklinowana 0/31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm. 33,3	m2 m2	33,3	33,3
2	CPV 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIA</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	SST D-04-03-02	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne emulsją asfaltową 1650,4	m2 m2	1 650,4	1 650,4
2.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W 50/70 warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 1650,4	m2 m2	1 650,4	1 650,4
2.3	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 1606,5	m2 m2	1 606,5	1 606,5
3	CPV 45233000-9	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-06-01-03	Regulacja wysokościowa krawężniki betonowe . 6	m m	6,00	6,00
3.2	SST D-06-01-03	Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjazdach . Kostka ułożna na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm. 6	m2 m2	6,00	6,00
3.3	SST D-06-03-01	Ścinanie, profilowanie i wykonanie pobocza z mieszanki kamiennej 0/31,5 gr. 10cm wraz uzupełnieniem gruntem Pobocza skropić emulsją asfaltową. Szerokość poboczy 0,75m. 438,75	m2 m2	438,8	438,8
3.4	SST D-06-03-01	Ścinanie, profilowanie i wykonanie pobocza gruntowych 219,75	m2 m2	219,8	219,8
3.5	SST D-06-03-01	Oczyszczenie ścieku betonowego w rowie. 206	m m	206,0	206,0
3.6	SST D-06-01-03	Rozebranie i ponowne ułożenie płyt betonowych 50x50 cm na umocnieniu rowu, wraz z profilowaniem skarp. 206	m2 m2	206,0	206,0
3.7	SST D-06-01-03	Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi 60x40x8 typu "krata" na ławie betonowej. Płyty ażurowe ułożone na długości rowu umocnionego elementami prefabrykowanymi wraz oczyszczeniem i uzupełnieniem gruntem. 29,8	m2 m2	29,8	29,8
3.8	SST D-06-01-03	Regulacja wysokościowa osłon zasów wodnych 12	szt. szt.	12,0	12,0