

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Remont drogi gminnej położonej na dz. nr ew 400 w miejscowości Jarzembki od km 0+000 do km 0+539.

Adres: Działka nr 400, obręb Jarzembki, gmina Gnojno, powiat buski

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Gnojno
Gnojno 145
28-114 Gnojno

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
ul. Gen. W. Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 07.2017

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D-01-03-02	Rozebranie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Materiał z rozbiórki do odwozu lub utylizacji na koszt Wykonawcy 199,2	m2 m2	199,20	199,20
2	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
2.1	SST D-03-01-01	Remont przepustów istniejących betonowych o średnicy 60cm wraz z rozbiórką i robotami ziemnymi. Rury żelbetowe WIPRO na podbudowie z betonu gr. 20cm, ułożenie podwójnej papy na przepustach z zasypaniem kruszywem; Przepust podwójny o długości 13m. 26	m m	26,00	26,00
2.2	SST D-03-01-01	Remont cianek czołowych dla przepustów 2x 60cm wraz z robotami rozbiórkowymi, ziemnymi. cianki betonowe wykonane na mokro na miejscu wraz ze zbrojeniem. Zbrojenie 2 x siatka stalowa o oczkach 20cm z pretów o średnicy min 10cm stal min. AIII. 2	szt. szt.	2,00	2,00
2.3	SST D-03-01-01	Remont przepustu z rozebraniem i odwozem starego. Rura HDPE SN8 spiralnie karbowana średnicy 50cm wraz z robotami ziemnymi, podsypka 20cm z kruszywa, zasypka i odtworzenie nawierzchni; 1 przepust o długości 7m 7	m m	7,00	7,00
2.4	SST D-03-01-01	Remont cianek prefabrykowanych czołowych skrzydełkowych o średnicy 50 cm wraz z poboczami ziemnymi, podsypka 20 cm po zagłębieniu, rozebraniem oraz odwozem istniejących na koszt wykonawcy 2	szt. szt.	2,00	2,00
2.5	SST D-03-01-01	Remont przepustu istniejącego betonowego o średnicy 80cm wraz z robotami ziemnymi. Wyciągnięcie rur przepustu, wykonanie podbudowy z betonu 20cm, wbudowaniem istniejących rur, ułożenie podwójnej papy na istniejącym przepuscie z przygotowanej podbudowie, odtworzenie nawierzchni; 1 przepust o długości 13m. 13	m m	13,00	13,00
2.6	SST D-03-01-01	Remont cianek prefabrykowanych czołowych betonowych skrzydełkowych przepustu o średnicy 80 cm wraz z robotami ziemnymi, podbudowa betonowa 20cm z rozebraniem i odwozem istniejących na koszt wykonawcy 2	szt. szt.	2,00	2,00
3	CPV 45233000-9	PODBUDOWY. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3.1	SST D-04-01-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni 528	m2 m2	528,00	528,00
3.2	SST D-04-04-01	Koryta wykonanie mechanicznie podniszczoną nawierzchni asfaltową, gł. koryta 40cm. 283,8	m2 m2	283,80	283,80
3.3	SST D-04-04-02	W-wa rumoszu skalnego gr. 20cm po zagłębieniu (podniszczoną nawierzchni asfaltową) 56,76	m3 m3	56,76	56,76
3.4	SST D-04-04-02	W-wa z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowanego kruszywem 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubo warstwy po zagłębieniu 30cm. 244,2	m2 m2	244,20	244,20
3.5	SST D-04-04-02	W-wa z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowanego kruszywem 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubo warstwy po zagłębieniu 20cm. 283,8	m2 m2	283,80	283,80
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-04-03-02	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej i skroplenie emulsją asfaltową. 1691	m2 m2	1 691,00	1 691,00
4.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnia AC 16W warstwa wyrównawcza, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi. 2212,4	m2 m2	2 212,40	2 212,40
4.3	SST D-05-03-05	Nawierzchnia AC 11S warstwa cierzalna gr. w-wy 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi. 2158,5	m2 m2	2 158,50	2 158,50
5	CPV 45233000-0	ELEMENTY ULIC			
5.1	SST D-08-01-01	Przebrukowanie krawężników betonowych z uzupełnieniem ubytków w podbudowie. 8	m m	8,00	8,00
5.2	SST D-08-02-02	Przebrukowanie powierzchni z kostki brukowej betonowej, układanej na podsypce cementowo - piaskowej gr.3cm.	m2		16,00

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		16	m2	16,00	
6	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
6.1	SST D-06-03-01	cinanie i profilowanie poboczy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 8 cm 808,5	m2 m2	808,50	808,50
6.2	SST D-06-04-01	Oczyszczenie rowu 26	m m	26,00	26,00