

OBMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż skrzynki oświetlenia drogowego CPV 45316100-6			
1	KNR 5-10 d.1 1001-01	Montaż skrzynek o ciężarze do 10 kg z wierceniem otworów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9			
2	KNR-W 5- d.2 10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 5- d.2 10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - OUSc-150 z lampą SON-T 150	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 5- d.2 10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 5-10 d.2 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar pomiar		
		2		2.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-03 d.2 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

OBMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż słupów CPV 45316100-6			
1	KNR-W 5- d.1 10 0704-06	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (1 belki ustojowe) 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 5 d.1 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.0 m 2	słup słup	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9			
3	KNR-W 5- d.2 10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR-W 5- d.2 10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm ² 0.348	km km	0.348	
				RAZEM	0.348
3		Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9			
5	KNR-W 5- d.3 10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR-W 5- d.3 10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - OUSc-150 z lampą SON-T 150 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 5- d.3 10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 5-10 d.3 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-03 d.3 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-03 d.3 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9			
1	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25	km		
d.1		mm2 0.427	km	0.427	
				RAZEM	0.427
2		Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9			
3	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
d.2		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - OUSc-150 z lampą SON-T 150	kpl.		
d.2		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.2		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.2		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9			
1	KNR-W 5- d.1 10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
2	KNR-W 5- d.1 10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2 0.297	km km	 0.297	
				RAZEM	0.297
2		Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9			
3	KNR-W 5- d.2 10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 5- d.2 10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - OUSc-150 z lampą SON-T 150 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 5- d.2 10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 5-10 d.2 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-03 d.2 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9			
1	KNR-W 5- d.1 10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR-W 5- d.1 10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm ²	km		
		0.266	km	0.266	
				RAZEM	0.266
2		Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9			
3	KNR-W 5- d.2 10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 5- d.2 10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - OUSc-150 z lampą SON-T 150	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 5- d.2 10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 5-10 d.2 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-03 d.2 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

OBMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż słupów CPV 45316100-6			
1	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
d.1	0903-01	2	słup	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.0 m	słup		
d.1	0903-02	2	słup	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9			
3	KNR-W 5-	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.2	10 0802-07	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR-W 5-	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25	km		
d.2	10 0908-01	mm ² 0.188	km	0.188	
				RAZEM	0.188
3		Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9			
5	KNR-W 5-	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
d.3	10 1004-03	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 5-	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - OUSc-150 z lampą SON-T 150	kpl.		
d.3	10 1011-01	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 5-	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.3	10 0803-03	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 5-10	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.3	0803-04	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.3	1202-01	2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-03	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
d.3	1202-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000