Zadanie nr 1

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu			
1.1	SST D-01-02-01	Karczowanie pni, gałezi i krzaków. 0,05	ha ha	 0,05	0,05
2	CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. Roboty w zakresie usuwania gleby			
2.1	SST D-02-01-01	Wykonanie wykopów mechanicznych z transportem gruntu na nasyp samochodami. 60	m3 m3	 60,00	60,00
2.2	SST D-02-03-01	Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopu wraz z formowaniem i zagęszczeniem oraz uformowaniem poboczy gruntowych. 60	m3 m3	 60,00	60,00
2.3	SST D-02-03-01	Wykonanie nasypów z dowiezionego gruntu klasy G1 wraz z pozyskaniem gruntu, jego transportem, formowaniem i zagęszczeniem oraz uformowaniem poboczy gruntowych 120	m3 m3	 120,00	120,00
3	CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
3.1	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych; pod drogą z rur HDPE SN8 średnicy 50cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o długości 8m, 8	m m	 8,00	8,00
3.2	SST D-03.01.01	Remont ścianek czołowych skrzydełkowych prefabrykowanych betonowych przepustów o średnicy 50cm, wraz z robotami ziemnymi, podsypką cementowo-piaskową gr. 20cm, rozbiórką i odwozem starych 2	szt. szt.	 2,00	2,00
4	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-04.01.01	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 784	m2 m2	 784,00	784,00
4.2	SST D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniach jezdni, głębokość koryta 20 cm. Grunt wbudować w pobocza na całej długości drogi lub zagospodarować. 228	m2 m2	 228,00	228,00
4.3	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 20 cm 1012	m2 m2	 1 012,00	1 012,00
4.4	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z rumoszu skalnego stabilizowanego mechanicznie, średnia gr. 20cm 468	m2 m2	 468,00	468,00
5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. 911	m2 m2	 911,00	911,00
5.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. 885	m2 m2	 885,00	885,00
6	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
6.1	SST D-06.03.01	Wykonywanie, ścinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy oraz nawierzchni jazdów z wyrównaniem gruntem i wysiewką z kruszywa grubości 15cm, szer. nawierzchni z kruszywa: 0,3m 150	m2 m2	 150,00	150,00
6.2	SST D-06.03.01	Wykonywanie, ścinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy oraz nawierzchni jazdów z gruntu pochodzącego z korytowania lub dowiezionego, szer. 0,45m 225	m2 m2	 225,00	225,00
7	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
7.1	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 6	szt. szt.	 6,00	6,00
7.2	SST D-07.02.01	Tablice znaków drogowych kat. A mocowane do słupków stalowych, folia odblaskowa typu II, wielkość tablic: małe 7	szt. szt.	 7,00	7,00
7.3	SST D-07.05.01	Instalowanie stalowych barier energochłonnych SP-06. 32	m m	 32,00	32,00

Zadanie Nr 2

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. Roboty w zakresie usuwania gleby.			
1.1	SST D-02-03-01	Wykonanie nasypów z dowiezionego gruntu klasy G1 wraz z pozyskaniem gruntu, jego transportem, formowaniem i zagęszczeniem oraz uformowaniem poboczy gruntowych 18	m3 m3	 18,00	18,00
2	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad dróg			
2.1	SST D-04.01.01	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 520	m2 m2	 520,00	520,00
2.2	SST D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniach jezdni, głębokość koryta 20 cm. Grunt wbudować w pobocza na całej długości drogi lub zagospodarować. 455	m2 m2	 455,00	455,00
2.3	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 15 cm 520	m2 m2	 520,00	520,00
2.4	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 20 cm 455	m2 m2	 455,00	455,00
2.5	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z rumoszu skalnego stabilizowanego mechanicznie, średnia gr. 15cm 520	m2 m2	 520,00	520,00
2.6	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z rumoszu skalnego stabilizowanego mechanicznie, średnia gr. 20cm 455	m2 m2	 455,00	455,00
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad dróg			
3.1	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. 883	m2 m2	 883,00	883,00
3.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. 860	m2 m2	 860,00	860,00
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad dróg			
4.1	SST D-06.03.01	Wykonywanie, ścinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy oraz nawierzchni jazdów z wyrównaniem gruntem i wysiewką z kruszywa grubości 15cm 345	m2 m2	 345,00	345,00
4.2	SST D-06.05.01	Regulacja wysokościowa studni zasuw sieci wodociągowej. 1	szt. szt.	 1,00	1,00
4.3	SST D-06.05.01	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej. 4	szt. szt.	 4,00	4,00
5	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
5.1	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 8	szt. szt.	 8,00	8,00
5.2	SST D-07.02.01	Tablice znaków drogowych kat. A mocowane do słupków stalowych, folia odblaskowa typu II, wielkość tablic: małe 8	szt. szt.	 8,00	8,00

Zadanie Nr 3

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu			
1.1	SST D-01-02-01	Karczowanie drzew, pni, gałezi i krzaków. Materiał z karczowania do odwozu na odległość do 10 km. 0,12	ha ha	 0,12	0,12
1.2	SST D-01-02-01	Karczowanie pni o średnicy 26-45 cm. Materiał z karczowania do odwozu na odległość do 10 km. 23	szt. szt.	 23,00	23,00
1.3	SST D-01-02-01	Karczowanie pni o średnicy 46-65 cm. Materiał z karczowania do odwozu na odległość do 10 km. 6	szt. szt.	 6,00	6,00
1.4	SST D-01-02-01	Karczowanie pni o średnicy 66 -85cm. Materiał z karczowania do odwozu na odległość do 10 km. 4	szt. szt.	 4,00	4,00
1.5	SST D-01-02-01	Karczowanie pni o średnicy 100 -125cm. Materiał z karczowania do odwozu na odległość do 10 km. 4	szt. szt.	 4,00	4,00
2	CPV 45112000-5	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE			
2.1	SST D-02.03.01	Nasypy z rumoszu skalnego wraz z formowaniem i zagęszczaniem 247,9	m3 m3	 247,90	247,90
3	CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
3.1	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych; pod drogą z rur HDPE SN8 średnicy 50cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o długości 7m, 7	m m	 7,00	7,00
3.2	SST D-03.01.01	Remont ścianek czołowych skrzydełkowych prefabrykowanych betonowych przepustów o średnicy 50cm, wraz z robotami ziemnymi, podsypką cementowo-piaskową gr. 20cm, rozbiórką i odwozem starych 2	szt. szt.	 2,00	2,00
4	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-04.01.01	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 2512,3	m2 m2	 2 512,30	2 512,30
4.2	SST D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniach jezdni, głębokość koryta 15 cm. Grunt wbudować w pobocza na całej długości drogi lub zagospodarować. 296,4	m2 m2	 296,40	296,40
4.3	SST D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniach jezdni, głębokość koryta 20 cm. Grunt wbudować w pobocza na całej długości drogi lub zagospodarować. 436	m2 m2	 436,00	436,00
4.4	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 20 cm 2512,3	m2 m2	 2 512,30	2 512,30
4.5	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z rumoszu skalnego stabilizowanego mechanicznie, średnia gr. 15cm 666,40	m2 m2	 666,40	666,40
4.6	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z rumoszu skalnego stabilizowanego mechanicznie, średnia gr. 20cm 338,8	m2 m2	 338,80	338,80
5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. 2444,4	m2 m2	 2 444,40	2 444,40
5.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. 2376,5	m2 m2	 2 376,50	2 376,50
5.3	SST D-05.03.03	Nawierzchnie z płyt zelbetonowych typu jomb o min gr 12 na podsypce. 10	m2 m2	 10,00	10,00
6	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
6.1	SST D-06.03.01	Wykonywanie, ścinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy oraz nawierzchni jazdów z wyrównaniem gruntem i wysiewką z kruszywa grubości 15cm 643,6	m2 m2	 643,60	643,60

Zadanie Nr 4

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.1	SST D-04.01.01	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 1476	m2 m2	1 476,00	1 476,00
1.2	SST D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniach jezdni, głębokość koryta 20 cm. Grunt wbudować w pobocza na całej długości drogi lub zagospodarować. 424	m2 m2	424,00	424,00
1.3	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 15 cm 1900	m2 m2	1 900,00	1 900,00
1.4	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z rumoszu skalnego stabilizowanego mechanicznie, średnia gr. 20cm 708	m2 m2	708,00	708,00
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. 1716	m2 m2	1 716,00	1 716,00
2.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. 1667,5	m2 m2	1 667,50	1 667,50
3	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-06.03.01	Wykonywanie, ścinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy oraz nawierzchni jazdów z wyrównaniem gruntem i wysiewką z kruszywa grubości 15cm 697,5	m2 m2	697,50	697,50
3.2	SST D-06.03.02	Powierzchniowe utrwalenie poboczy o szer. 0,75m poprzez dwukrotne skropienie emulsją asfaltową. 156	m2 m2	156,00	156,00
4	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
4.1	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 8	szt. szt.	8,00	8,00
4.2	SST D-07.02.01	Tablice znaków drogowych kat. A mocowane do słupków stalowych, folia odblaskowa typu II, wielkość tablic: małe 8	szt. szt.	8,00	8,00

Zadanie Nr 5

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu			
1.1	SST D-01-02-01	Karczowanie drzew pni, gałezi i krzaków. Materiał z karczowania do odwozu na odległość do 10 km. 0,05	ha ha	 0,05	0,05
1.2	SST D-01-02-01	Karczowanie pni o średnicy 100 -125cm. Materiał z karczowania do odwozu na odległość do 10 km. 4	szt. szt.	 4,00	4,00
1.3	SST D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej, wraz z warstwami podbudowy. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji. 215	m2 m2	 215,00	215,00
2	CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
2.1	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych; pod drogą z rur HDPE SN8 średnicy 50cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o długości 7m i 1 o długości 12m, 19	m m	 19,00	19,00
2.2	SST D-03.01.01	Remont ścianek czołowych skrzydełkowych prefabrykowanych betonowych przepustów o średnicy 50cm, wraz z robotami ziemnymi, podsypką cementowo-piaskową gr. 20cm, rozbiórką i odwozem starych 4	szt. szt.	 4,00	4,00
3	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniach jezdni, głębokość koryta 20 cm. Grunt wbudować w pobocza na całej długości drogi lub zagospodarować. 213	m2 m2	 213,00	213,00
3.2	SST D-04.04.01	W-wa dolna podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 20cm pod poszerzenia jezdni z dowozu. 463	m2 m2	 463,00	463,00
3.3	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 20 cm 463	m2 m2	 463,00	463,00
3.4	SST D-04.06.01	Oczyszczenie i skropnie emulsją asfalową istniejącej nawierzchni asfaltowej jezdni. 640	m2 m2	 640,00	640,00
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wyrównawcza, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. 272	m2 m2	 272,00	272,00
4.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wiążąca, gr. w-wy 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. 1120,5	m2 m2	 1 120,50	1 120,50
4.3	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. 1077,5	m2 m2	 1 077,50	1 077,50
4.4	SST D-05.03.26C	Siatka przeciwspękaniowa z geokompozytu. 396	m2 m2	 396,00	396,00
5	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-06.03.01	Wykonywanie, ścinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy oraz nawierzchni jazdów z wyrównaniem gruntem i wysiewką z kruszywa grubości 15cm, szer. nawierzchni zpoboczy: 0,75m 427,5	m2 m2	 427,50	427,50
5.2	SST D-06.04.01	Odmulenie rowów przydrożnych. Średnia głebokość odmulenia 20cm. Materiał wbudować w pobocza lub wywieść. 180	m m	 180,00	180,00
6	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
6.1	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 3	szt. szt.	 3,00	3,00
6.2	SST D-07.02.01	Tablice znaków drogowych kat. A mocowane do słupków stalowych, folia odblaskowa typu II, wielkość tablic: małe 3	szt. szt.	 3,00	3,00