

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Ksany dz. nr 525 od km 0+000 do km 0+134

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy w terenie równinnym 0,134km	km	0,134
2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych (134x3,5)	m2	469,00
		Roboty ziemne		
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i dostosowaniem do wymaganej nośności. (134x3,7) + rozjazd 20 m2	m2	515,80
		Podbudowa		
4	D-04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 25 cm po zagęszczeniu: ciąg główny szerokość jezdni 3,7*134=495,8 m2 + rozjazd 20 m2	m2	515,80
5	D-04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 15 cm po zagęszczeniu ciąg główny szerokość jezdni 3,7*134=495,8 m2 + rozjazd 20 m2	m2	515,80
		Nawierzchnia		
6	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, ruch KR 1; ciąg główny: 3,5*134=469 m2 = rozjazd 20 m2	m2	489,00
		Roboty wykończeniowe- pobocza		
7	D-06.01.01	Plantowanie poboczy ziemią szer. 0,75 m 134*2*0,75	m2	201,00
		Organizacja ruchu		
8	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-70mm szt. 1	szt.	1,00
9	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne szt. 1	szt.	1,00