

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chwalibogowice nr 357038T od km 0+000 do km 0+205

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy w terenie równinnym 0,205km	km	0,205
2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych (205x3,5)	m2	717,50
		Roboty ziemne		
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i dostosowaniem do wymaganej nośności. (205x3,7)	m2	758,50
		Podbudowa		
4	D-04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 25 cm po zagęszczeniu: ciąg główny szerokość jezdni 3,7*205=758,50m2	m2	758,50
5	D-04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu ciąg główny szerokość jezdni 3,7*205=758,50 m2	m2	758,50
		Nawierzchnia		
6	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, ruch KR 1; ciąg główny: 3,5*205=717,50m2	m2	717,50
		Roboty wykończeniowe- pobocza		
7	D-06.01.01	Plantowanie poboczy ziemią szer. 0,75 m 205*2*0,75	m2	307,50
		Organizacja ruchu		
8	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-70mm szt. 1	szt.	1,00
9	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne szt. 1	szt.	1,00