


PRZEKRÓJ NORMALNY (KONSTRUKCYJNY)

SKALA 1:25



Pobocze wyprofilowane ziemią

w-wa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej gr. 4 cm

Górna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8cm

Dolna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm

Istniejąca nawierzchnia ulepszona tłucznem

TEMAT: „Remont drogi gminnej Kęsów – Piotrkowice Nr 357023 T od km 0+746 do km 1+121 na długości 375 mb”		DATA 12.2014r.
		RYS.NR 3
INWESTOR: Gmina Opatowiec		PODPIS
PRZEKRÓJ TYPOWY	SKALA 1:25	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Milena Antos	