

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Remont drogi gminnej nr 357033 T Wyszogród do wsi od km 0+000 do km 0+907 na dł. 907 m

L.p.	Pozycja	Wyszczególnienie elemen. Rozliczeniowych	Jednostka Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>Roboty przygotowawcze</b>						
1.	KNNR 1 0201-0802	Roboty ziemne - ścięcie poboczy, wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m <sup>3</sup> grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km	M <sup>3</sup>	90,7		
<b>Nawierzchnia</b>						
2.	KNNR 6 0308-0101	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej – warstwa profilowa grubości 3 cm 75 kg/m <sup>2</sup> . Ruch KR-2	M <sup>2</sup>	3 826,50		
	KNNR 6 0309-0201	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej – warstwa ściernalna grubości 4 cm 100 kg/m <sup>2</sup> . Ruch KR-2	M <sup>2</sup>	3 826,50		
<b>Roboty wykończeniowe</b>						
3.	KNNR 6 0113-0400	Profilowanie poboczy na szer.0,5 m kruszywem łamanym gr. 7 cm po zagęszczeniu	M <sup>2</sup>	907		
					RAZEM	
					VAT	
					Razem brutto	