

## Przedmiar robót

### Remont drogi gminnej nr 357033 T Wyszogród do wsi od km 0+000 do km 0+907 na dł. 907 m

<b>l.p.</b>	<b>Pozycja</b>	<b>Wyszczególnienie robót i ich obliczenie</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>ilość</b>
1	2	3	4	5
1.	KNNR 1 0201-0802	Roboty ziemne - ścięcie poboczy, wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m <sup>3</sup> grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km 2* (907*0,5*0,1)	m <sup>3</sup>	90,70
2.	KNNR 6 0308-0101	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej – warstwa profilowa grubości 3 cm 75 kg/m <sup>2</sup> . Ruch KR-2 (737*4,50)+(170*3,00)	m <sup>2</sup>	3 826,50
3.	KNNR 6 0309-0201	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej – warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m <sup>2</sup> . Ruch KR-2 (737*4,50)+(170*3,00)	m <sup>2</sup>	3 826,50
4.	KNNR 1 0113-0600	Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem łamanym gr. 7 cm po zagęszczeniu 2*(907*0,5)	m <sup>2</sup>	907,00