PRZEDMIAR ROBÓT

Szkoła Podstawowa w Kosterze - roboty dekarskie

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Dach - docieplenie z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej, grupa robót wg CPV 452** | | | |
| 1.1 | KNR 4-01 0535-08 1) | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | | |
| | | 0,30*(0,51+0,51)*9+0,40*(1,02+0,76)*2 | m2 | 4,18 | |
| | | 0,20*44,00*2+0,20*18,60*2 | m2 | 25,04 | |
| | | 0,30*17,20*4 | m2 | 20,64 | |
| | | | | RAZEM | 49,86 |
| 1.2 | KNR 4-01 0535-04 1) | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| | | 44,00*2+18,60*2 | m | 125,20 | |
| | | | | RAZEM | 125,20 |
| 1.3 | KNR 4-01 0535-06 1) | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| | | 4,20*6+1,20*4 | m | 30,00 | |
| | | | | RAZEM | 30,00 |
| 1.4 | KNR 4-01 0212-04 1) | Rozbiórka betonowych czapek kominowych | m2 | | |
| | | 0,60*0,60*9+1,10*0,85 | m2 | 4,18 | |
| | | | | RAZEM | 4,18 |
| 1.5 | KNR 4-01 0350-01 1) | Rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem | m3 | | |
| | | 0,51*0,51*1,50*9+1,02*0,76*4,20 | m3 | 6,77 | |
| | | | | RAZEM | 6,77 |
| 1.6 | KNR 4-01 0108-11 1) | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | | |
| | | 4,18*0,07 | m3 | 0,29 | |
| | | 6,77 | m3 | 6,77 | |
| | | | | RAZEM | 7,06 |
| 1.7 | KNR 4-01 0108-12 1) | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km | m3 | | |
| | | Krotność = 4 | | | |
| | | 7,06 | m3 | 7,06 | |
| | | | | RAZEM | 7,06 |
| 1.8 | KNR 2-02 0122-01 2) | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych kl.35 na zaprawie cementowej M-12 o przekroju 1/2x1/2 cegły. | m3 | | |
| | | 6,77 | m3 | 6,77 | |
| | | | | RAZEM | 6,77 |
| 1.9 | KNR 2-02 0219-05 2) | Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm - beton B-15 | m2 | | |
| | | 4,18 | m2 | 4,18 | |
| | | | | RAZEM | 4,18 |
| 1.10 | KNR 2-02 0406-01 2) | Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | | |
| | | 0,08*0,10*(44,00*2+18,60*2) | m3 drew. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 1.11 | KNR 2-02 0609-01 2) | Izolacje cieplne z płyt styropianowych odm.20 gr.8 cm laminowanych jednostronnie papą, poziome na wierzchu konstrukcji na kleju z dodatkowym mocowaniem mechanicznym | m2 | | |
| | | 756,80 | m2 | 756,80 | |
| | | | | RAZEM | 756,80 |
| 1.12 | KNR-W 2-02 0504-01 3) | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniowe jednowarstwowe, papa modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, o grub. min.5 mm | m2 | | |
| | | 756,80 | m2 | 756,80 | |
| | | | | RAZEM | 756,80 |
| 1.13 | KNR-W 2-02 0504-03 3) | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej z zastosowaniem klinów styropianowych i listew metalowych | m2 | | |
| | | 0,30*(0,51+0,51)*9+0,40*(1,02+0,76)*2 | m2 | 4,18 | |
| | | 0,30*17,20*4 | m2 | 20,64 | |
| | | | | RAZEM | 24,82 |
| 1.14 | KNR 2-02 0506-02 2) | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej | m2 | | |
| | | 0,20*44,00*2+0,20*18,60*2 | m2 | 25,04 | |
| | | | | RAZEM | 25,04 |
| 1.15 | KNR-W 2-02 0524-02 3) | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm | m | | |
| | | 125,20 | m | 125,20 | |
| | | | | RAZEM | 125,20 |

Szkoła Podstawowa w Kosterze - roboty dekarskie

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | KNR-W 2-02 0524-03 3) | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe | szt | | |
| | | 10 | szt | 10,00 | |
| | | | | RAZEM | 10,00 |
| 1.17 | KNR-W 2-02 0531-04 3) | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm | m | | |
| | | 30,00 | m | 30,00 | |
| | | | | RAZEM | 30,00 |
| 1.18 | KNR 4-03 0702-04 4) | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie | szt. | | |
| | | 202 | szt. | 202,00 | |
| | | | | RAZEM | 202,00 |
| 1.19 | KNR 4-03 0706-01 4) | Wymiana przewodów instalacji odgromowej z pręta Fe/Zn o śr. 8 mm na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji | m | | |
| | | 44,00*3+18,60*4 | m | 206,40 | |
| | | | | RAZEM | 206,40 |